

ROZPOCET**OPRAVA STLPOV VEZE KOSTOLA**

Číslo	Popis	EUR (vrátane DPH)
1	Dokumentácia podopretia veže a výmeny dolnej časti stĺpov	1 656
2	Dokumentácia výmeny tiahiel a stavbených prác	850
3	dokumentacia stavbených prac	780
4	Statika oceľových konštrukcií	1 176
5	stavebny dozor + zameranie prierazov	850
6	vedenie projektu , koordinacia , dopyty, kontrola fakturacie	1 240
7	Základ (betón 4m3 + doprava)	692
8	Drevo na výmenu dolných častí stĺpov	506
9	Drevo doprava (900km)	1 040
10	Drevo doprava sušička (2x 200km)	1 200
11	Sušenie dreva - sušička (4 týždne)	700
12	Impregnácia dreva proti hubám a škodcom	500
13	Výmena dolných častí stĺpov	10 470
14	Výmena pomocných drevených výstuh dolnej časti veže	1 900
15	Oceľové podpory veže dodávka a montaz	13 072
16	stavebne práce - odstránenie a znovu vymurovanie časti stien pre výmenu stĺpov	4 716
17	Úprava základov pod stĺpmi - dorovnanie rýchlo tvrdnúcou maltou, izolácia	1 560
18	Zavetrenie nových častí stĺpov veže - tiahla v stenách, montáž	1 600
19	Náter nových drevených konštrukcií + lešenie	900
20	Demontáž a montáž vonkajšieho osvetlenia	480
21	demotaz a odvoz podpier veze a zavesnych tiahiel	920
22	uprava terenu po ukonceni prac	456
23	Uzemnenie podpier	250
	Spolu	47 514